



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - centro - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477-1128.

CNPJ: 01.612.853/0001-47

E-mail: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

MUNICÍPIO: Arco Íris

PROGRAMA: Programa Especial de Melhorias - PEM

OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessibilidade

BOLETIM: CPOS n.º 186 com desoneração - Vigência: a partir de 21/06/2022

BDI ADOTADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA							
CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1.SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.089,50
208020	6,00	Placa de identificação para obra	M2	R\$ 770,75	R\$ 77,50	R\$ 848,25	R\$ 5.089,50
2.RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 180.592,64
5401410	3.094,13	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 2.073,07
5403230	3.094,13	Imprimação betuminosa ligante	M2	R\$ 7,83	R\$ 0,08	R\$ 7,91	R\$ 24.474,57
5403210	92,82	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	R\$ 1.645,55	R\$ 14,06	R\$ 1.659,61	R\$ 154.045,00
3.SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL							R\$ 7.451,52
7002010	73,91	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	R\$ 35,74	R\$ -	R\$ 35,74	R\$ 2.641,54
7003001	0,765	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	R\$ 934,91	R\$ 21,46	R\$ 956,37	R\$ 731,62
7004001	3,00	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	R\$ 1.201,48	R\$ 93,71	R\$ 1.295,19	R\$ 3.885,57
9705130	3,00	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	R\$ 64,26	R\$ -	R\$ 64,26	R\$ 192,78
4.ACESSIBILIDADE							R\$ 1.509,33
301020	0,64	Demolição manual de concreto simples	M3	R\$ -	R\$ 185,57	R\$ 185,57	R\$ 118,30
5401010	21,25	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	R\$ 3,66	R\$ 0,13	R\$ 3,79	R\$ 80,54
1118040	1,06	Lastro de pedra britada	M3	R\$ 116,50	R\$ 25,31	R\$ 141,81	R\$ 150,32
1103090	1,49	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	R\$ 342,58	R\$ 101,22	R\$ 443,80	R\$ 661,26
1116020	1,49	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	R\$ -	R\$ 71,14	R\$ 71,14	R\$ 106,00
3004030	3,00	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	R\$ 106,84	R\$ 24,13	R\$ 130,97	R\$ 392,91
TOTAL s/ BDI							R\$ 194.642,98
BDI adotado: 25,00%							48.660,74
VALOR TOTAL C/ BDI							R\$ 243.303,72

Município de Arco-Íris, em 08 de setembro de 2022


José Carlos Mangieri Pires
Responsável Técnico designado
CREA 50560533321

De acordo,


ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal de Arco - Íris