



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - centro - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477-1128.

CNPJ: 01.612.853/0001-47

E-mail: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICÍPIO: Arco-Íris - SP

OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessibilidade

LOCAL: Conjunto Habitacional Arco-Íris "A" e Arco-Íris "C" no Município de Arco-Íris / SP.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observados na apresentação das pro-postas técnicas para a execução das obras e serviços do objeto em questão.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas vigentes.

01) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA –

A placa de identificação da obra deverá obedecer todas as disposições contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, obedecendo as dimensões, materiais, fixação, gráficos e caracteres estipulados no presente manual.

4.1. Destaca-se que nessa condição de placa única, quando adotada, deverá ser observado a sua simetria - "Principal" e "Apolo" - Portanto as dimensões a serem consideradas para fins de confecção da mesma deverá ser: 4 m (largura) x 1,5 m (altura), conforme demonstrado a seguir:



02) IMPRIMADURA DE LIGAÇÃO –

2.1-Para pintura de ligação será utilizada emulsão RR-1C.

Taxa de Aplicação – Será de 1litro/m².

Serviços Preliminares – O empreiteiro, antes de iniciar a distribuição do material asfáltico deverá providenciar o que for necessário para evitar que o material aspergido atinja as guias, sarjetas, guarda-rodas, passeios, etc., e pavimentos ou camadas de pavimentos adjacentes.

Limpeza de Superfície – A superfície sobre a qual será executada a imprimadura deverá ser varrida com vassouras manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como solos, poeira, etc. Se ainda existir poeira após a varredura, a limpeza deverá prosseguir com jatos de ar.

03) CAMADA DE ROLAMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

(CBUQ) A camada de CBUQ deverá atingir a espessura final de 3,00 cm.

O material deverá ser espalhado de forma uniforme com o uso de vibroacabadora sobre o leito pré-existente e devidamente imprimado.

Depois de devidamente espalhado o material, o mesmo deverá ser compactado com rolo de pneus e de chapa respectivamente, de forma a garantir a coesão dos materiais e seu acabamento final.

Todos os materiais e procedimentos deverão estar de acordo com as Normas Brasileiras vigentes.

04) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERICAL: Deverá obedecer as disposições constantes no projeto e nos anexos deste documento.


05) ACESSIBILIDADE: As rampas de acessibilidade serão executadas conforme projeto e memorial de cálculo anexo, com concreto Fck 20Mpa e ladrilho podotátil

06) FISCALIZAÇÃO: Como a prefeitura não possui laboratório de materiais, sendo assim, a contratada deverá se comprometer a fornecer os tickets de pesagem de CBUQ de forma a garantir a espessura mínima estipulada no projeto para a camada de rolamento em CBUQ, bem como ensaio do traço de CBUQ de forma a garantir a sua qualidade. A prefeitura deverá também contratar empresa especializada em ensaios de forma a dar suporte a fiscalização e garantir a espessura e a qualidade do CBUQ aplicado. A equipe da prefeitura deverá conferir as medidas das vias recapeadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os serviços relacionados e quantificados na planilha orçamentária e memória de cálculo fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

Município de Arco-Íris, em 06 de Setembro de 2022


José Carlos Mangieri Pires
Engenheiro Civil - Responsável Técnico - Prefeitura Municipal de Arco-Íris - SP
CREA -SP 50560533321

De acordo.


ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal de Arco-Íris