



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - centro - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477-1128.

CNPJ: 01.612.853/0001-47

E-mail: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

Obra: Recapeamento e Revitalização de parte das Ruas de Arco-Íris /SP

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL ARCO-ÍRIS

Local: Relação de ruas da relação abaixo apresentada, no Município de Arco-Íris/SP.

Área a ser recapeada: 9.045,89 m²

MEMORIAL DESCRITIVO

1- Relação de vias a serem recapeadas:

RELAÇÃO DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS

NOME DA RUA	COMPRIMENTO metros	LARGURA Média - m	TOTAL m ²	PVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO
ANGELO SANCHES PARRA (Entre R. Joaquim Oliveira até o início do canteiro central)	380,00	7,20	2736,00	RECAPEAMENTO
ARCENIO R.	63,00	6,10	384,30	RECAPEAMENTO
ATILIO ZEQUINI (Entre a R. Júlio João Pardo e Rua Vicente Montezani)	104,00	6,00	624,00	RECAPEAMENTO
DOMINGOS MORABITO	47,70	5,70	271,89	RECAPEAMENTO
FRANCISCO MORALES ESCUDEIRO (Entre R. M. Yonomae e R. João Quiqueto)	48,00	7,30	350,40	RECAPEAMENTO
JOAQUIM VER. DE OLIVEIRA (Entre R. Aníelo S. Parra e Prol J.V.Oliveira)	55,00	4,90	269,50	RECAPEAMENTO
JOSÉ DEMORI (Entre R. V. Montezani e R. Vereador José Pimentel Neto)	300,84	11,00	3218,40	RECAPEAMENTO
MITSUO YONOMAE (Entre Rua Kenzo Kano e R. Ângelo Sanches Parra)	170,20	7,00	1191,40	RECAPEAMENTO
TOTAL=			9045,89	m ²

2- Placa de Obras:

Deverá obedecer ao disposto no Manual de Identificação Visual do Governo do Estado de São Paulo.





Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - centro - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477-1128.

CNPJ: 01.612.853/0001-47

E-mail: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

3- IMPRIMADURA DE LIGAÇÃO:

3.1-Para pintura de ligação será utilizada emulsão RR-1C.

Taxa de Aplicação – Será de 1litro/m².

3.2-Serviços Preliminares – O empreiteiro, antes de iniciar a distribuição do material asfáltico deverá providenciar o que for necessário para evitar que o material aspergido atinja as guias, sarjetas, guarda-rodas, passeios, etc., e pavimentos ou camadas de pavimentos adjacentes.

3.3- A contratada deverá proteger as bocas de lobos e bocas de leão de forma que o material asfáltico não venha cair nesses elementos e causar entupimentos ou perda de vazão dos mesmos.

3.4-Limpeza de Superfície – A superfície sobre a qual será executada a imprimadura deverá ser varrida com vassouras manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como solos, poeira, etc. Se ainda existir poeira após a varredura, a limpeza deverá prosseguir com jatos de ar.

4- CAMADA DE ROLAMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

A camada de CBUQ deverá atingir a espessura final de 3,00 cm.

O material deverá ser espalhado de forma uniforme com o uso de vibro acabadora sobre o leito pré-existente e devidamente imprimado.

Depois de devidamente espalhado o material, o mesmo deverá ser compactado com rolo de pneus e de chapa respectivamente, de forma a garantir a coesão dos materiais e seu acabamento final.

Todos os materiais e procedimentos deverão estar de acordo com as Normas Brasileiras vigentes.

5- GUIAS E SARJETAS:

Com o cancelamento do contrato anterior e devido as grandes precipitações apresentadas no ano de 2022 e início de 2023, a prefeitura se viu obrigada a reparar com recursos próprios as guias danificadas, sendo assim esse serviço não será contratado, sendo assim, esse item na planilha orçamentaria está com quantitativo de zero.

6- FISCALIZAÇÃO: Como a prefeitura não possui laboratório de materiais, a contratada deverá se comprometer a fornecer a quantidade de CBUQ de forma a garantir a espessura mínima e já compactada de 3 cm para a camada de rolamento conforme estipulado no projeto, bem como ensaios dos traços de CBUQ de forma a garantir a sua qualidade. A prefeitura poderá também contratar empresa especializada em ensaios de forma a dar



Prefeitura Municipal de Arco-Íris

Estado de São Paulo

Rua José Demori, 245 - centro - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477-1128.

CNPJ: 01.612.853/0001-47

E-mail: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

suporte a fiscalização e garantir a espessura e a qualidade da massa asfáltica aplicada. A contratada deverá fornecer a ART de execução da obra e executar a obra de acordo com as Normas Vigentes.

As medições serão feitas levando em conta as quantidades efetivamente realizadas.

Arco-Íris, 11 de maio de 2023.



José Carlos Mangieri Pires
Engenheiro Civil -CREA 5060533321



ALDO MANSANO FERNANDES
Prefeito Municipal de Arco-Íris / SP.