



Recapeamento e Revitalização de pte. das Ruas de Arco-Íris /SP

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL ARCO-ÍRIS

Planilha de Estimativa de Custos

11/05/2023

RELAÇÃO DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS

NOME DA RUA	COMPRIMENTO metros	LARGURA Média - m	TOTAL m²	PIMENTAÇA Y RECAPEAMENTO
ANGELO SANCHES PARRA (Entre R. Joaquim Oliveira até o início do canteiro central)	380,00	7,20	2736,00	RECAPEAMENTO
ARCENIO R.	63,00	6,10	384,30	RECAPEAMENTO
ATÍLIO ZEQUINI (Entre a R. Júlio João Pardo e Rua Vicente Montezani)	104,00	6,00	624,00	RECAPEAMENTO
DOMINGOS MORÁBITO	47,70	5,70	271,89	RECAPEAMENTO
FRANCISCO MORALES ESCUDEIRO (Entre R. M. Yonomae e R. João Quiqueto)	48,00	7,30	350,40	RECAPEAMENTO
JOAQUIM VER. DE OLIVEIRA (Entre R. Aníelo S. Paiva e Prol J.V Oliveira)	55,00	4,90	269,50	RECAPEAMENTO
JOSÉ DEMORI (Entre R. V. Montezani e R. Vereador José Pimentel Neto)	300,84	11,00	3218,40	RECAPEAMENTO
MITSUO YONOMAE (Entre Rua Kenzo Kano e R. Angelo Sanches Paiva)	170,20	7,00	1191,40	RECAPEAMENTO
TOTAL=			9045,89	m²

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	MODALIDADE
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
CPOS	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,23	894,32	R\$ 5.567,14	RECAP E PAVIM.
						SUB TOTAL =	R\$ 5.567,14	
		2.0	RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO					
CPOS	54.03.230	2.9	Imprimadura betuminosa ligante	m²	9.045,89	7,53	R\$ 68.115,58	RECAP E PAVIM.
CPOS	54.03.210	2.10	Camada de rolamento em concreto betuminoso - CBUQ	m³	271,38	1488,09	R\$ 403.833,13	RECAP E PAVIM.
						SUB TOTAL =	R\$ 471.948,71	
		3.0	GUIAS E SARJETAS					
CPOS	54.06.040	3.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25	m	0,00	54,94	R\$ -	RECAP E PAVIM.
						SUB TOTAL =	R\$ -	
						TOTAL GERAL=	R\$ 477.515,85	

Tabelas CPOS Boletim 188 Sem Desoneração

Obs: Os serviços de guias e sarjetas não mais serão contratados pois já foram recuperados pela própria Prefeitura, sendo assim, está com quantitativo de 0,00 na planilha.

JOSÉ CARLOS MANGIERI PIRES
ENG. CIVIL - CREA 5060533321

ALDO MANSANO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL